

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na

„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu „Supernova” w Pruszczu Gdańskim oraz Osiedlu „Za Potokiem” w Rotmance”

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do dostaw, montażu i uruchomienia sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim.

2. Zakres realizacji

Zakresem realizacji jest wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu „Supernova” w Pruszczu Gdańskim oraz Osiedlu „Za Potokiem” w Rotmance” z podziałem:

- I. Zadanie I (osiedle „Supernova”)** sieć i przyłącza ciepłownicze do budynków mieszkalnych nr B1, B2-B3, B4 przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim (Dokumentacja projektowa **AB Projekt Bogdan Majewski**)

Numer etapu	Zakres zadania
<i>etap 1</i>	<i>sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C1 (kotłownia przy ul. Obrońców Wybrzeża 14) do punktu C5a</i>
<i>etap 2</i>	<i>sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych lub giętkich rur preizolowanych z tworzywa sztucznego od punktu C5a do punktu C6” (instalacja tymczasowa do etapu 6 i 7)</i>
<i>etap 3</i>	<i>sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C6” do punktu C8 z zaślepieniem trójnika w kierunku punktu C9</i>
<i>etap 4</i>	<i>przyłącze od punktu C2 do pomieszczenia węzła WC_4 w budynku nr B4</i>
<i>etap 5</i>	<i>przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_23 w budynku B2-B3</i>
<i>etap 6</i>	<i>sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C5a do punktu C6” (instalacja docelowa)</i>
<i>etap 7</i>	<i>przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_1</i>

- II. Zadanie II (Domo - Rotmanka)** sieć ciepłownicza od kotłowni gazowej K-18 do granicy działki 1916/2 (Dokumentacja projektowa **Richter Instalacje Sanitarne**)

Numer zadania	Zakres zadania
<i>etap 1</i>	<i>sieć ciepłownicza od kotłowni K-18 do punktu C5 i C8</i>

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem stanowiącym załączniki do postępowania, udostępnionym Wykonawcy w wersji elektronicznej.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki zawarte w załączonych „Wytycznych wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie”. (załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej)

Dostawa rur preizolowanych, wszelkich innych materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.

3. Załączniki

Załącznik nr 1 – „Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie”.

Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

Załącznik nr 3 – przedmiar robót.