Znak sprawy: **I.204.5.2020.EŚ**

załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na:

„Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami"

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do zaprojektowania sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków na terenie Pruszcza Gdańskiego.

2. Zakres realizacji

Zakresem realizacji jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków zgodnie z załączonymi podkładami rysunkowymi (bez zachowania skali):

Zadanie I **–** sieć ciepłownicza z przyłączami do 7 budynków w rejonie ul. Niepodległości, Ogrodowej i Wojska Polskiego przy częściowym wykorzystaniu istniejącej trasy rurociągów ciepłowniczych (wymiana sieci kanałowej na preizolowaną).

- sieć ciepłownicza od komory przy ul. Niepodległości do zaznaczonych budynków (1 do 6) po trasie istniejącej sieci kanałowej,
- sieć ciepłownicza pomiędzy budynkami 4 i 7 z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej trasy kanałowej

Zadanie II – sieć ciepłownicza z przyłączami do 4 budynków w rejonie ul. 24 Marca i Wojska Polskiego.

- sieć ciepłownicza od komory w rejonie ul. Obrońców Pokoju do budynków 1, 2, 3 (nowa trasa),
- sieć ciepłownicza pomiędzy budynkami 3 i 4 z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej trasy kanałowej

Zadanie III – sieć ciepłownicza z przyłączami do 3 budynków w rejonie ul. Obrońców Pokoju

- sieć ciepłownicza od trójnika istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Obrońców Pokoju do budynków 2 i 3 zgodnie z zaznaczonym na rysunku przebiegiem oraz do budynku 1 (nowa trasa)

Zadanie IV – sieć ciepłownicza z przyłączami do 8 budynków w rejonie ul. 1 Maja i Wojska Polskiego

- sieć ciepłownicza od komory 1 przy ul. 1 Maja do budynków od 5 do 8,
- sieć ciepłownicza od komory 2 do budynków od 1 do 4

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki zawarte w załączonych „Wytycznych wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie" (załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej).

3. Załączniki

Załącznik nr 1	„Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie".
Załącznik nr 2	rysunki 4 zadań projektowych