

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na:

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do osiedla Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do dostawy materiałów oraz montażu sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim.

2. Zakres realizacji

Zakresem realizacji jest sieć ciepłownicza do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Inwestycja zlokalizowana jest w Pruszczu Gdańskim w rejonie ulic Cichej, Arctowskiego i Raciborskiego, na działkach nr 4/12 i 4/13 obręb 6. Projekt: MP Instal s.c.

Numer zadania	Zakres zadania
1	<ul style="list-style-type: none">sieć ciepłownicza DN150/250 od punktu 1 (wpięcie do istniejącej sieci ciepłowniczej) do punktu 12 (wpięcie do istniejącej sieci ciepłowniczej, za kolanem)

3. Uwagi do realizacji zadania

Fragment sieci i przyłączy ciepłowniczych od punktu 12 do punktu 22 przywołanych w projekcie budowlano-wykonawczym nie jest przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki zawarte w załączonych „Wytycznych wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie” (załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej).

Dostawa rur preizolowanych, wszelkich innych materiałów oraz akcesoriów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.

4. Załączniki

- Załącznik nr 1 – „Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych układanych w gruncie”.
- Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej